



Abb.: homeBox flat reinweiß



Abb.: homeBox flat anthrazit

## Verteilerbox zur Aufputz- und Hutschienenmontage in der homeway Zentrale

- 2-teiliges Kunststoffgehäuse zur Aufputzmontage, Hutschienenmontage oder zum Einbau in Kommunikationsverteiler, optimiert zur Aufnahme aller GREENforMEDIA- und Glasfaserkabel
- stapelbar auf homeBox NX12 (evtl. Farbunterschiede beachten)
- nebeneinander anreihbar (2 Verbindungselemente inklusive)
- inkl. Aufnahmeschiene (individuell bestückbar mit bis zu 12 Modulen im Keystone-Format z.B. RJ45, Koax, LC/APC-Duplex)
- Erdungskontakt an Aufnahmeschiene
- Ablagen für Glasfaser-Überlängen und Crimpspleiße
- Abmessung:
  - kompakte Halb-19-Zoll (9,5 Zoll)
  - B x H x T: ca. 246 x 41 x 110 mm

**Fabrikat:** homeway

### Bestellnummer:

- HW-NX12FLATRW (Reinweiß ähnlich RAL9010)
- HW-NX12FLATANTH (Anthrazit ähnlich RAL7016)

### Verfügbares Zubehör:

- |  |                |
|--|----------------|
| • Keystone Adapter Koaxial mit Koaxkupplung 6er Pack | HW-KEYKOAXSET  |
| • Keystone Adapter LC/APC Duplex 6er Pack            | HW-KEYADLCCAPC |
| • Duplex-Kupplung LC/APC SM rw                       | HW-2XLCAPCKRW  |
| • Duplex-Kupplung LC/APC SM gn                       | HW-2XLCAPCKGN  |
| • Keystone-Modul RJ45                                | HW-MVFKS1      |